

LICITACIÓN PRIVADA CONTRATO SG 802

“RECAMBIO DE CHAPAS Y PLACAS DE FIBROCEMENTO CON ASBESTO ENCAPSULADO EN EDIFICIOS DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO SALTO GRANDE”

CIRCULAR N° 3

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ante consultas surgidas durante la visita a los edificios realizada el 30/06/26, informa que se ha dispuesto realizar las siguientes MODIFICACIONES y ACLARACIONES al Pliego correspondiente al llamado de referencia:

ACLARACIÓN N° 1:

Consulta: Sobre la toma de muestra solicitada en el punto C) Especificaciones Técnicas / C.5. Requisitos de Seguridad / punto h).

Respuesta: Se deberá realizar una (1) muestra de calidad de aire por cada día de duración del proceso de retiro de las chapas y placas de fibrocemento con asbesto encapsulado.

Finalizada dicha etapa, no será necesario efectuar monitoreo durante la colocación de las nuevas chapas.

ACLARACIÓN N° 2:

Consulta: Sobre la chapa a utilizar, indicadas en el punto C) Especificaciones Técnicas / C.3. Trabajo a realizar / punto a.1.

Respuesta:

- Las chapas a colocar deberán ser chapas metálicas trapezoidales calibre 24.
- Para el edificio N°1 “Estacionamiento Área Gestión Ambiental” se deberá utilizar chapa autoportante Aluzinc galvanizada calibre 20 o similar (deben cubrir una luz libre entre apoyos de 5,80m) y el largo total de la misma de 7,50m.
- Para el edificio N°4 “Deposito FF Almacenes”, se deberá colocar debajo de la chapa, membrana tipo Imper espuma (o similar) de 10mm de espesor como aislante térmico, para evitar la condensación.
- Para el edificio N°2 “Alero Edificio Área Gestión Ambiental”, toda necesidad que surja en relación a reparación de estructura portante, será considerado como adicional.

ACLARACIÓN N° 3:

Consulta: sobre las medidas de seguridad para los trabajos en altura.

Respuesta: Para el recambio de las chapas y placas, se exigirá que en todos los edificios se instalen líneas de vida provisionarias.

ACLARACIÓN N° 4:

Consulta: Sobre los antecedentes comprobables que acrediten experiencia C) Especificaciones Técnicas / C.5. Requisitos de Seguridad / punto h)

Respuesta: Los antecedentes requeridos refieren a experiencia en trabajos de sustitución y/o retiro de materiales que contengan asbesto.

MODIFICACIÓN N° 1:

Se elimina el Edificio N° 3 - "Depósito de gas Área Gestión Ambiental" del objeto de la contratación.

- En el apartado C) Especificaciones Técnicas / C.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Donde dice:

N° Edificio	Descripción del Edificio	Ubicación	Observaciones
1	Estacionamiento Área Gestión Ambiental	Dentro del Complejo	Transporte y disposición dentro del Centro de Manejo de Residuos de Salto Grande (CEMIR)
2	Alero edificio Área Gestión Ambiental		
3	Depósito de gas Área Gestión Ambiental		
4	Depósito FF Almacenes		
5	Barrera Ayuí		
6	Barrera Salto		
7	Edificio RRPP Margen Derecha	Margen Derecha, fuera del Complejo	Transporte y disposición final mediante transportista y operador habilitados en RA

Debe decir:

Nº Edificio	Descripción del Edificio	Ubicación	Observaciones
1	Estacionamiento Área Gestión Ambiental	Dentro del Complejo	Transporte y disposición dentro del Centro de Manejo de Residuos de Salto Grande (CEMIR)
2	Alero edificio Área Gestión Ambiental		
3	Depósito FF Almacenes		
4	Barrera Ayuí		
5	Barrera Salto		
6	Edificio RRPP Margen Derecha	Margen Derecha, fuera del Complejo	Transporte y disposición final mediante transportista y operador habilitados en RA

MODIFICACIÓN N° 2:

Se reemplaza el apartado **C) Especificaciones Técnicas / C.2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE CADA EDIFICIO** por el siguiente contenido:

- **Estacionamiento de Área Gestión Ambiental**

Superficie aproximada de cubierta: 205 m2

Contiene chapas onduladas de fibrocemento en la cubierta. Dichas chapas se encuentran en buen estado, no presentando signos de deterioro. No posee cielorraso.

- **Depósito FF de Almacenes**

Superficie aproximada de cubierta: 50 m2

Contiene chapas onduladas de fibrocemento en la cubierta. Dichas chapas se encuentran en buen estado, no presentando signos de deterioro. No posee cielorraso.

- **Alero de Edificio Área Gestión Ambiental**

Superficie aproximada de alero: 140 m2

Contiene placas de fibrocemento en el cielorraso de alero. Dichas placas se encuentran en buen estado, no presentando signos de deterioro.

- **Barrera Ayuí**

Superficie aproximada de cubierta: 180 m2

Contiene chapas onduladas de fibrocemento en la cubierta. Dichas chapas se encuentran en buen estado, no presentando signos de deterioro.

En todos los ambientes interiores, existe cielorraso metálico bajo la cubierta. En el estacionamiento no posee cielorraso.

- **Barrera Salto**

Superficie aproximada de cubierta: 150 m2

Contiene chapas onduladas de fibrocemento en la cubierta. Dichas chapas se encuentran en buen estado, no presentando signos de deterioro.

En todos los ambientes interiores, existe cielorraso metálico bajo la cubierta.

- **Edificio RRPP MD**

Superficie aproximada de cubierta: 640 m2

Contiene chapas onduladas de fibrocemento en la cubierta. Dichas chapas se encuentran en buen estado, no presentando signos de deterioro. En todos los ambientes interiores, existe cielorraso metálico o de madera bajo la cubierta.

MODIFICACIÓN N° 3:

En el apartado **C) Especificaciones Técnicas / C.3. TRABAJO A REALIZAR**

Donde dice:

Edificio	Tipo material
Estacionamiento Área Gestión Ambiental	CMT
Depósito de gas Área Gestión Ambiental.	
Depósito FF Almacenes	
Barrera Ayuí	PTAGT
Barrera Salto	
RRPP Margen Derecha	


Debe decir:

Edificio	Tipo material
Estacionamiento Área Gestión Ambiental	CMT
Depósito FF Almacenes	
Barrera Ayuí	PTAGT
Barrera Salto	
RRPP Margen Derecha	

MODIFICACIÓN N° 4:

Se reemplaza en el apartado **D) Anexos / D.9 Planilla de Cotización** por la siguiente planilla Anexa.

Salto Grande, 14 de julio de 2026.



ARQ. MARTÍN MOYANO
Gerencia de Gestión de Recursos
C.T.M. Salto Grande

D.9 PLANILLA DE COTIZACION

LICITACIÓN PRIVADA SG 802
“RECAMBIO DE CHAPAS Y PLACAS DE FIBROCEMENTO CON ASBESTO
ENCAPSULADO EN EDIFICIOS DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO SALTO
GRANDE”

NOMBRE DEL PROVEEDOR:CUIT/RUT.....

DIRECCION: TEL:

PERSONA DE CONTACTO: CORREO ELECTRONICO:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

DIA	MES	AÑO	HORA	LUGAR
		2026	10:00	Sector Cadena de Abastecimiento – Represa de Salto Grande

Agradecemos nos coticen en este formulario precio por el suministro de los materiales - servicios abajo detallados. Las ofertas deberán ser formuladas en la unidad requerida y tener en cuenta las condiciones particulares especificadas al pie y ser remitidas en el sobre cerrado antes de la fecha y hora arriba indicadas.

Ítem	Descripción	Precio TOTAL sin IVA (indicar moneda)
1	ESTACIONAMIENTO AGA	
1a)	Servicio de retiro de chapas y placas de fibrocemento, suministro y colocación de CMT.	
1b)	Monitoreo ambiental de asbesto (toma de muestras de calidad de aire).	
1c)	Transporte del residuo de asbesto generado según EETT.	
1d)	Disposición final del residuo de asbesto según EETT.	
2	ALERO EDIFICIO AGA	
2a)	Servicio de retiro de placas de fibrocemento, suministro y colocación de placas nuevas cementicias.	
2b)	Monitoreo ambiental de asbesto (toma de muestras de calidad de aire).	
2c)	Transporte del residuo de asbesto generado según EETT.	
2d)	Disposición final del residuo de asbesto según EETT.	
3	DEPÓSITO FF ALMACENES	
3a)	Servicio de retiro de chapas y placas de fibrocemento, suministro y colocación de CMT.	
3b)	Monitoreo ambiental de asbesto (toma de muestras de calidad de aire).	
3c)	Transporte del residuo de asbesto generado según EETT.	
3d)	Disposición final del residuo de asbesto según EETT.	
4	BARRERA AYUÍ	
4a)	Servicio de retiro de chapas y placas de fibrocemento, suministro y colocación de PTAGT.	
4b)	Monitoreo ambiental de asbesto (toma de muestras de calidad de aire).	
4c)	Transporte del residuo de asbesto generado según EETT.	
4d)	Disposición final del residuo de asbesto según EETT.	
5	BARRERA SALTO	
5a)	Servicio de retiro de chapas y placas de fibrocemento, suministro y colocación de PTAGT.	

5b)	Monitoreo ambiental de asbesto (toma de muestras de calidad de aire).	
5c)	Transporte del residuo de asbesto generado según EETT.	
5d)	Disposición final del residuo de asbesto según EETT.	
6	EDIFICIO RRPP MD	
6a)	Servicio de retiro de chapas y placas de fibrocemento, suministro y colocación de PTAGT.	
6b)	Monitoreo ambiental de asbesto (toma de muestras de calidad de aire).	
6c)	Transporte del residuo de asbesto generado según EETT.	
6d)	Disposición final del residuo de asbesto según EETT.	
TOTAL SIN IVA (indicar moneda)		
TOTAL LEYES SOCIALES (solo para firmas uruguayas - indicar moneda)		
% IVA (si corresponde, indicar porcentaje)		
PRECIO TOTAL (indicar moneda)		
Todo de acuerdo al presente Pliego de Condiciones Administrativas y Legales, Condiciones del Servicio y a las Circulares, eventualmente emitidas en la Licitación de referencia.		

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOLICITUD DE ANTICIPO (SI / NO): **INDICAR %:**

Firma y aclaración del Oferente

Fecha:/....../2026