

LICITACIÓN PRIVADA CONTRATO SG 802

“RECAMBIO DE CHAPAS Y PLACAS DE FIBROCEMENTO CON ASBESTO ENCAPSULADO EN EDIFICIOS DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO SALTO GRANDE”

CIRCULAR N° 6

La CTM de Salto Grande, ante consultas realizadas por algunos de los Oferentes interesados, informa que se ha dispuesto realizar las siguientes aclaraciones al Pliego correspondiente al llamado de referencia:

ACLARACIÓN N° 1:

Consulta: Al ser chapas para las chapas de reemplazo trapezoidales de 0.6mm de espesor (CMT), actualmente en el mercado se consiguen de C25 (0.5mm) y de C22 (0.7mm). ¿Qué espesor es de su preferencia?

Respuesta: Se responde mediante la Circular N° 4.

ACLARACIÓN N° 2:

Consulta: Con respecto a los paneles térmicos de acero galvanizado trapezoidal con núcleo PIR de espesor nominal 50mm (PTAGT), en el mercado se encuentran 2 tipos, cara exterior de chapa galvanizada pintada y cara interior Foil de polipropileno blanco o cara exterior de chapa galvanizada pintada y cara interior chapa galvanizada pintada. Entre ellas hay diferencias de resistencia y durabilidad. ¿Qué configuración es de su preferencia?


Respuesta: Los paneles deben tener chapa exterior e interior galvanizada pintada de color gris.

ACLARACIÓN N° 3:

Consulta: En el Alero del Edificio del Área Gestión Ambiental, que se sustituyen las placas de asbesto por placas de fibrocemento, ¿qué terminación se le debe dar a esas placas? ¿Cómo se termina la junta de unión entre placas?

Respuesta: Luego de colocadas las placas cementicias, deberán encintarse y masillarse las juntas. Posteriormente, una vez realizado el lijado correspondiente, se deberá pintar con pintura para exteriores de buena calidad.

Salto Grande, 20 de julio de 2026



ARQ. MARTÍN MOYANO
Gerencia de Gestión de Recursos
C.T.M. Salto Grande